

S/F SERIES
STEEL FABRICATION TOTAL SYSTEM



サンプル帳表

見積積算 4

DATA LOGIC

御 見 積 書

2022年1月20日

株式会社 山口建設 御中

下記の通り御見積致しました。
何卒御用命の程御願い申し上げます。

工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

国土交通大臣認定
全構協認定工場 Mグレード工場
株式会社 江崎鉄工建設

〒759-3113
山口県萩市江崎25-1
本社 TEL：08387-2-1129
FAX：08387-2-0029
工場 TEL：08387-2-1856



見積金額	¥9,900,000-
------	-------------

Net金額 ¥7,920,000-

NET重量 20,855-
GROSS重量 21,783-
法定福利費 161,199-

承認	検討	担当

納入期限	御協議
納入場所	貴社指定場所
取引方法	従来通り
支払条件	現金 % ・ 手形 %
有効期限	1 ヶ月
見積条件	消費税は、別途申し受けます。 (別途工事) E V 鉄骨、防火壁

御見積り一般条件

工事名：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

作成日： 2022 年 1 月 20 日

番号

一 般 事 項

1 「基本事項」

2 本見積書は貴社 2021 . 10 . 21 . 御支給の設計図（図番 5 ～ 25 ）に基づき積算しています。記載無き部分及び後日変更分につきましては、別途ご精算願います。

3 御支払条件は協議の上決定するものとしますが、材料費については材料検査、又はミルシート提出をもって検収いただくものとします。

4 追加、変更等が発生した場合は随時、追加指示書、変更指示書等の書面を発行いただくものとします。

5 工作図作成工程における質疑回答の遅れ、チェックバックの遅れ、その他製作工程に著しく遅れが発生する事態が生じる場合は現場納入時期の変更、追加精算等、協議を行うものとします。

6 見積有効期限（見積書表紙記載期限）を過ぎた見積に関しては、単価等の再確認をし、場合によっては再見積と致します。

7 鋼材購入時、鋼材価格に極端な変動がある場合、別途精算願います。

8

9 「働き方改革」

10 建設業の週休2日を実現するため、第2、4土曜閉所運動を展開します。（4週6休）

11 「工場製作関係」

12 入熱・パス間温度管理は、溶接要領書承諾によるものとします。

13 他業者雑部材取付用、捨てピース等は別途とし、必要な場合、別途精算願います。

14 錆止め塗装の色は、赤錆色で見積をしています。グレー色、または他の色の場合、別途御精算お願いします。軽量C型钢及び角パイプはJIS K5621(赤錆色)相当メーカーの塗装品を使用しその再塗装は見積に含みません。

15 亜鉛メッキの場合軽量C型钢はHDZ12相当のメーカーメッキ品を使用し、その溶融亜鉛メッキは見積に含んでいません。

株式会社 江崎鉄工建設

（一社）全国鐵構工業協会 推奨様式

内訳合計書

工 事 名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事
-------	---------------------

No.	内 訳 名	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	本体鉄骨工事				7,765,005	
2	母屋・胴縁工事				1,100,194	
	法定福利費				161,199	
	小 計				9,026,398	
6	値引き				-26,398	
	消費税				900,000	
	総 合 計				9,900,000	

経費明細書

工 事 名 内訳工事名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事 本体鉄骨工事
----------------	-------------------------------

No.	経 費 名	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	主要鋼材費	18.2375	t		5,483,754	
2	副資材費	6,952.0000	t		244,561	
3	現寸・工作図費	16.7291	t	5,000	83,646	
4	工場製作費	15.5344	t	75,000	1,165,080	
5	工場溶接費	1,089.380	m	20	21,788	
6	錆止め塗装費	393.0660	m ²	15	5,896	
7	社内UT検査費	350	ヶ所	20	7,000	
8	第三者UT検査費用	350	ヶ所	50	17,500	
9	荷造り・運搬費	16.7291	t	10,000	167,291	
10	建方費	15.5344	t	10,000	155,344	
11	現場鍛冶工事	16.7291	t	20,000	334,582	
12	現場タッチアップ	1	式		20,000	
13	消耗品費	1	式		58,563	
	明 細 合 計				7,765,005	

経費明細書

工 事 名
内訳工事名

(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事
母屋・胴縁工事

No.	経 費 名	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	主要鋼材費	2.7686	t		403,651	
2	副資材費	814.0000	t		25,452	
3	工場製作費	2.5609	t	75,000	192,068	
4	胴縁取り付け費	2.7686	t		403,651	
5	現場鍛冶工事	2.7686	t	20,000	55,372	
6	現場タッチアップ	1.0000	kg		20,000	
	明 細 合 計				1,100,194	

法定福利費

工 事 名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事
-------	---------------------

No.	経 費 名	工事金額	現場労務比率	現場労務費	法定福利比率	金額
1-10	建方費	155,344	100.0%	155,344	16.3%	25,321
1-11	現場鍛冶工事	334,582	100.0%	334,582	16.3%	54,537
1-12	現場タッチアップ	20,000	100.0%	20,000	16.3%	3,260
2-4	胴縁取り付け費	403,651	100.0%	403,651	16.3%	65,795
2-5	現場鍛冶工事	55,372	100.0%	55,372	16.3%	9,026
2-6	現場タッチアップ	20,000	100.0%	20,000	16.3%	3,260
	内 訳 合 計					161,199

材料明細書

工 事 名 内訳工事名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事 本体鉄骨工事
----------------	-------------------------------

No.	材 質	材 料 名	数 量	単位	単 価	金 額
1	SS400	H-150x150x7x10	0.3524	t	120,000	42,288
2	SS400	H-200x100x5.5x8	0.0864	t	118,000	10,195
3	SS400	H-250x125x6x9	1.8279	t	118,000	215,692
4	SS400	H-300x150x6.5x9	2.1473	t	118,000	253,381
5	SS400	H-350x175x7x11	2.8722	t	120,000	344,664
		H 合 計	7.2862	t		866,220
6	BCR295	BCR-300x300x16	6.8706	t	140,000	961,884
		BCR 合 計	6.8706	t		961,884
7	SS400	PL-6	0.1188	t	152,000	18,058
8	SS400	PL-9	0.0679	t	152,000	10,321
9	SS400	PL-12	0.0167	t	152,000	2,538
10	SS400	PL-16	0.0160	t	156,000	2,496
11	SN400B	PL-6	0.0155	t	152,000	2,356
12	SN490B	PL-12	0.0194	t	152,000	2,949
13	SN490C	PL-19	0.6205	t	152,000	94,316
		PL 合 計	0.8748	t		133,034
14	SS400	SPL-6	0.1563	t	156,000	24,383
15	SS400	SPL-9	0.5086	t	156,000	79,342
		SPL 合 計	0.6649	t		103,725
16	SS400	FB-6x50	0.0234	t	160,000	3,744

材料明細書

工 事 名 内訳工事名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事 本体鉄骨工事
----------------	-------------------------------

No.	材 質	材 料 名	数 量	単位	単 価	金 額
17	SS400	FB-9x25	0.1718	t	160,000	27,488
		FB 合 計	0.1952	t		31,232
18	SS400	RB-9	0.0092	t	220,000	2,024
		RB 合 計	0.0092	t		2,024
19	SS400	ABT-L-M16x450x65	0.0035	t	450,000	1,575
		ABT-L 合 計	0.0035	t		1,575
20		STUD. B-16x80	0.0419	t	200,000	8,380
		STUD. B 合 計	0.0419	t		8,380
21		HB-ECO. BOX-40	0.7828	t	2,000,000	1,565,600
		HB-ECO. BOX 合 計	0.7828	t		1,565,600
		主材 合 計	16.7291	t		3,673,674
22	S10T	TC-M16x40	0.0131	t	250,000	3,275
23	S10T	TC-M20x45	0.0043	t	250,000	1,075
24	S10T	TC-M20x50	0.0730	t	250,000	18,250
25	S10T	TC-M20x60	0.2516	t	250,000	62,900
		TC 合 計	0.3420	t		85,500
26	F8T	メッキHTB-M16x45	0.0036	t	250,000	900
		メッキHTB 合 計	0.0036	t		900
27	F4T	BTN-M16x40	0.0069	t	500,000	3,450
28	F4T	BTN-M16x45	0.0024	t	500,000	1,200

材料明細書

工 事 名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事
内訳工事名	本体鉄骨工事

No.	材 質	材 料 名	数 量	単位	単 価	金 額
29	F4T	BTN-M20x45	0.0021	t	500,000	1,050
30	F4T	BTN-M20x50	0.0661	t	500,000	33,050
31	F4T	BTN-M20x60	0.1693	t	500,000	84,650
		BTN 合 計	0.2468	t		123,400
32	SNR400B	KB. B-16	0.0636	t	450,000	28,620
		KB. B 合 計	0.0636	t		28,620
33	SS400	コンピース-100x40x4.5	0.0366	t	155,000	5,673
34	SS400	コンピース-105x40x4.5	0.0026	t	180,000	468
		コンピース 合 計	0.0392	t		6,141
		副資材 合 計	0.6952	t		244,561
35		SUPER EDPL-EZ50-1.6x600x50-Z12	1.5084	t	1,200,000	1,810,080
		SUPER EDPL 合 計	1.5084	t		1,810,080
		デッキプレート 合 計	1.5084	t		1,810,080
		材 料 合 計	18.9327	t		5,728,315

材料明細書

工 事 名	(仮称) ゆうひスポーツプラザ新築工事
内訳工事名	母屋・胴縁工事

No.	材 質	材 料 名	数 量	単位	単 価	金 額
1	STKR400	STKR-100x100x2.3	0.2693	t	152,000	40,934
		STKR 合 計	0.2693	t		40,934
2	SS400	PL-3.2	0.0040	t	152,000	608
3	SS400	PL-6	0.0414	t	152,000	6,293
		PL 合 計	0.0454	t		6,901
4	SSC400	C-100x50x20x2.3	2.4539	t	145,000	355,816
		C 合 計	2.4539	t		355,816
		主材 合 計	2.7686	t		403,651
5	F4T	BTN-M12x25	0.0372	t	500,000	18,600
		BTN 合 計	0.0372	t		18,600
6	SS400	ｺﾝﾋﾞｰｽ-50x40x3.2	0.0425	t	155,000	6,588
7	SS400	ｺﾝﾋﾞｰｽ-100x40x3.2	0.0017	t	155,000	264
		ｺﾝﾋﾞｰｽ 合 計	0.0442	t		6,852
		副資材 合 計	0.0814	t		25,452
		材 料 合 計	2.8500	t		429,103

拾い出しデータリスト

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

顧客名：株式会社 山口建設

区分：1 - 本体鉄骨工事

No.	製品種類	製品符号	製品台数	用途 場所	材質 溶接種類	部材 角度 (ルートギヤップ°)	幅(mm) 長さ(mm) 板厚(mm)	員数 実長(mm)	台数 総箇所数	数量 換算率	単位 溶接長(m)	重量(kg) タブ数	塗装 UT	塗装m ² 溶接先	塗装名称
1	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		<なし>	HB-ECO.BOX-40			1	1	1	本	95.0	1 - あり	JIS5675
2	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	RB-9			1	2	mm	0.1	1 - あり	0.007	JIS5675
				工場	フレア溶接		9.0	50.0	1	1.3	0.0650		1	鋼材	
				工場	フレア溶接		9.0	50.0	1	1.3	0.0650		1	鋼材	
3	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	RB-9			1	2	mm	0.1	1 - あり	0.007	JIS5675
				工場	フレア溶接		9.0	50.0	1	1.3	0.0650		1	鋼材	
				工場	フレア溶接		9.0	50.0	1	1.3	0.0650		1	鋼材	
4	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	251.0		2	1	502.0 mm	0.9	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	502.0	1	1.4	0.7028			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	502.0	1	1.4	0.7028			鋼材	
5	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	226.0		2	1	452.0 mm	0.8	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	452.0	1	1.4	0.6328			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	452.0	1	1.4	0.6328			鋼材	
6	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	1,030.8		4	1	4,123.2 mm	7.3	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
7	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	226.0		2	1	452.0 mm	0.8	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	452.0	1	1.4	0.6328			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	452.0	1	1.4	0.6328			鋼材	
8	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	251.0		2	1	502.0 mm	0.9	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	502.0	1	1.4	0.7028			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	502.0	1	1.4	0.7028			鋼材	
9	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-9x25	1,030.8		4	1	4,123.2 mm	7.3	0 - なし		
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
				工場	隅肉溶接		9.0	1,030.8	1	1.4	1.4431			鋼材	
10	3 - 本柱	1C-X1Y1	1		SS400	FB-6x50	135.0		1	1	135.0 mm	0.3	1 - あり	0.015	JIS5675

材料集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積（㎡）	Net数量	ロス率(%)	Gross数量	単位	単価	金額
SS400	H-150x150x7x10	10,792.3	4	9.562	325.9	5	352.4	kg	120	42,288
SS400	H-200x100x5.5x8	3,939.7	3	3.108	79.9	5	86.4	kg	118	10,195
SS400	H-250x125x6x9	60,030.9	13	59.311	1,690.2	5	1,827.9	kg	118	215,692
SS400	H-300x150x6.5x9	55,723	30	66.136	1,985.5	5	2,147.3	kg	118	253,381
SS400	H-350x175x7x11	55,372.8	32	76.748	2,655.7	5	2,872.2	kg	120	344,664
＊ 材質合計 ＊			82	214.865	6,737.2	5	7,286.2	kg	119	866,220
＊ 材種合計 ＊			82	214.865	6,737.2	5	7,286.2	kg	119	866,220
BCR295	BCR-300x300x16	48,113.3	32	57.744	6,352.8	5	6,870.6	kg	140	961,884
＊ 材質合計 ＊			32	57.744	6,352.8	5	6,870.6	kg	140	961,884
＊ 材種合計 ＊			32	57.744	6,352.8	5	6,870.6	kg	140	961,884
SS400	PL-6	2,448,061.5	102	4.904	111.9	3	118.8	kg	152	18,058
SS400	PL-9	932,742.8	162	1.872	64	3	67.9	kg	152	10,321
SS400	PL-12	172,216	88	0.348	15.8	3	16.7	kg	152	2,538
SS400	PL-16	123,600	2	0.248	15.1	3	16	kg	156	2,496
＊ 材質合計 ＊			354	7.372	206.8	3	219.4	kg	152	33,413
SN400B	PL-6	319,300	16	0.64	14.6	3	15.5	kg	152	2,356
＊ 材質合計 ＊			16	0.64	14.6	3	15.5	kg	152	2,356
SN490B	PL-12	199,354.4	3	0.399	18.2	3	19.4	kg	152	2,949
＊ 材質合計 ＊			3	0.399	18.2	3	19.4	kg	152	2,949
SN490C	PL-19	4,037,600	32	8.08	584.9	3	620.5	kg	152	94,316
＊ 材質合計 ＊			32	8.08	584.9	3	620.5	kg	152	94,316

材種集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材種名	塗装面積（㎡）	メッキ面積（㎡）	Net数量	比率	ロス率(%)	Gross数量	単位	単価	金額	比率
SS400	H形鋼	187.0203	21.5923	6,737.2	32.3	5	7,286.2	kg	118	866,220	14.1
＊ 材種合計 ＊		187.0203	21.5923	6,737.2	32.3	5	7,286.2	kg	119	866,220	14.1
BCR295	BCR	56.0544		6,352.8	30.5	5	6,870.6	kg	140	961,884	15.6
＊ 材種合計 ＊		56.0544		6,352.8	30.5	5	6,870.6	kg	140	961,884	15.6
SS400	プレート	6.5967	0.5412	206.8	1	3	219.4	kg	152	33,413	0.5
SN400B	プレート	0.62		14.6	0.1	3	15.5	kg	152	2,356	
SN490B	プレート			18.2	0.1	3	19.4	kg	152	2,949	
SN490C	プレート	7.84		584.9	2.8	3	620.5	kg	152	94,316	1.5
＊ 材種合計 ＊		15.0567	0.5412	824.5	4	3	874.8	kg	152	133,034	2.2
SS400	SPL			626.7	3	3	664.9	kg	156	103,725	1.7
＊ 材種合計 ＊				626.7	3	3	664.9	kg	156	103,725	1.7
SS400	平鋼	1.0254	0.0718	180.5	0.9	5	195.2	kg	160	31,232	0.5
＊ 材種合計 ＊		1.0254	0.0718	180.5	0.9	5	195.2	kg	160	31,232	0.5
SS400	丸鋼	0.4865		8.6		5	9.2	kg	220	2,024	
＊ 材種合計 ＊		0.4865		8.6		5	9.2	kg	218	2,024	
SS400	アンカーボルト L型			3.4			3.5	kg	450	1,575	
＊ 材種合計 ＊				3.4			3.5	kg	446	1,575	
	STUD. B			40.7	0.2		41.9	kg	200	8,380	0.1
＊ 材種合計 ＊				40.7	0.2		41.9	kg	200	8,380	0.1
	HB-ECO. BOX			760	3.6		782.8	kg	2,000	1,565,600	25.4

塗装別集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

塗装区分	材料名	Ex	数量	単位	Net数量	単位	表面積（㎡）	塗装重量(kg)	塗装名称
なし	PL-12		0.1935	㎡	18.2	kg	0.3871		
＊ 材種合計 ＊				㎡	18.2	kg	0.3871		
なし	SPL-6		3.128	㎡	147.3	kg	6.256		
なし	SPL-9		6.786	㎡	479.4	kg	13.572		
＊ 材種合計 ＊				㎡	626.7	kg	19.828		
なし	FB-9x25		88,691.2	mm	156.9	kg	6.031		
＊ 材種合計 ＊				mm	156.9	kg	6.031		
＊ 塗装合計 ＊				㎡	801.9	kg	26.2461		
＊ 塗装区分合計 ＊				㎡	801.9	kg	26.2461		
あり	H-150x150x7x10		10,478	mm	325.8	kg	9.2835	326	JIS5675
あり	H-250x125x6x9		39,482.5	mm	1,144.9	kg	39.0087	1,145	JIS5675
あり	H-300x150x6.5x9		54,100	mm	1,985.4	kg	64.2167	1,985.6	JIS5675
あり	H-350x175x7x11		53,760	mm	2,655.7	kg	74.5114	2,656	JIS5675
＊ 材種合計 ＊				mm	6,112	kg	187.0203	6,112.6	
あり	BCR-300x300x16		46,712	mm	6,352.8	kg	56.0544	6,352.8	JIS5675
＊ 材種合計 ＊				mm	6,352.8	kg	56.0544	6,352.8	
あり	PL-6		2.4388	㎡	114.8	kg	4.8771	114	JIS5675
あり	PL-9		0.8827	㎡	62.3	kg	1.7652	63	JIS5675
あり	PL-12		0.1672	㎡	15.7	kg	0.3344	15.4	JIS5675
あり	PL-16		0.12	㎡	15	kg	0.24	15	JIS5675
あり	PL-19		3.92	㎡	584.8	kg	7.84	585.6	JIS5675
＊ 材種合計 ＊				㎡	792.9	kg	15.0567	793	

ショットブラスト集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

顧客名：株式会社 山口建設

区分：1 - 本体鉄骨工事

節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

ショットブラスト	材料名	Ex	数量	単位	Net数量	単位	表面積 (㎡)
なし	H-150x150x7x10	10,478	mm	325.8	kg	9.2835	
なし	H-200x100x5.5x8	3,825	mm	79.9	kg	3.0179	
なし	H-250x125x6x9	58,282.5	mm	1,690.1	kg	57.5831	
なし	H-300x150x6.5x9	54,100	mm	1,985.4	kg	64.2167	
なし	H-350x175x7x11	53,760	mm	2,655.7	kg	74.5114	
＊ 材種合計 ＊			mm	6,737.2	kg	208.6126	
なし	BCR-300x300x16	46,712	mm	6,352.8	kg	56.0544	
＊ 材種合計 ＊			mm	6,352.8	kg	56.0544	
なし	PL-6	2.6867	㎡	126.5	kg	5.3727	
なし	PL-9	0.9055	㎡	63.9	kg	1.8108	
なし	PL-12	0.3607	㎡	33.9	kg	0.7215	
なし	PL-16	0.12	㎡	15	kg	0.24	
なし	PL-19	3.92	㎡	584.8	kg	7.84	
＊ 材種合計 ＊			㎡	824.4	kg	15.985	
なし	SPL-6	3.128	㎡	147.3	kg	6.256	
なし	SPL-9	6.786	㎡	479.4	kg	13.572	
＊ 材種合計 ＊			㎡	626.7	kg	19.828	
なし	FB-6x50	9,155	mm	21.6	kg	1.0254	
なし	FB-9x25	89,747.2	mm	158.8	kg	6.1028	
＊ 材種合計 ＊			mm	180.4	kg	7.1282	
なし	RB-9		mm	8.5	kg	0.4865	
＊ 材種合計 ＊			mm	8.5	kg	0.4865	
なし	ABT-L-M16x450x65	4	本	3.4	kg		

材料内訳表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材料名	製品符号	幅 (mm)	長さ (mm)	員数	重量	面積/長さ	溶接長	UT
SS400	H-150x150x7x10	1P1-1		2,619	2	162.9	5,238	5.254	4
SS400	H-150x150x7x10	2P1-1		2,620	2	163	5,240		
＊ 材料合計 ＊					4	325.9	10,478	5.254	4
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y1		1,275	1	26.6	1,275	1.627	2
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y2		1,275	1	26.6	1,275	1.627	2
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y3		1,275	1	26.6	1,275	1.627	2
＊ 材料合計 ＊					3	79.8	3,825	4.883	6
SS400	H-250x125x6x9	2B1-1		4,642.5	3	403.9	13,927.5		
SS400	H-250x125x6x9	2B1-2		4,642.5	1	134.6	4,642.5		
SS400	H-250x125x6x9	2B1-3		2,342.5	1	67.9	2,342.5		
SS400	H-250x125x6x9	2B1-4		4,700	4	545.2	18,800		
SS400	H-250x125x6x9	3B1-1		4,642.5	4	538.5	18,570		
＊ 材料合計 ＊					13	1,690.1	58,282.5		
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y1		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y2		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y3		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y1		550	4	80.7	2,200	10.753	8
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y3		550	4	80.7	2,200	10.753	8
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y1		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y2		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y3		550	2	40.4	1,100	5.376	4
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y1-X1X2		3,355	1	123.1	3,355		
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y1-X2X3		3,355	1	123.1	3,355		
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y2-X1X3		8,130	1	298.4	8,130		
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y3-X1X2		3,355	1	123.1	3,355		
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y3-X2X3		3,355	1	123.1	3,355		
SS400	H-300x150x6.5x9	3G1-Y1-X1X2		3,355	1	123.1	3,355		
SS400	H-300x150x6.5x9	3G1-Y1-X2X3		3,355	1	123.1	3,355		

製品一覧表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積（㎡）	メッキ面積（㎡）	工場溶接長	現場溶接長	工場UT	現場UT
	1	1,421.8	1,421.8	82.826					
1C-X1Y1	1	1,089.8	1,089.8	11.436		137,565.5		24	
1C-X1Y2	1	1,147.4	1,147.4	12.979		147,963.6		28	
1C-X1Y3	1	1,089.8	1,089.8	11.436		137,565.5		24	
1C-X2Y1	1	1,133.6	1,133.6	12.691		154,169.7		36	
1C-X2Y3	1	1,133.6	1,133.6	12.691		154,169.7		36	
1C-X3Y1	1	1,128.9	1,128.9	11.461	1.1825	150,716		30	
1C-X3Y2	1	1,187.4	1,187.4	12.949	1.2658	160,418.8		34	
1C-X3Y3	1	1,128.9	1,128.9	11.461	1.1825	150,716		30	
1P1-1	2	94.6	189.3	5.112		7,785.2		4	
2B1-1	3	140.9	422.7	13.76					
2B1-2	1	143	143	4.678		927.6			
2B1-3	1	71.7	71.7	2.314					
2B1-4	4	137.7	550.8		18.5744				
2G1-Y1-X1X2	1	181.8	181.8	4.19		1,927.7		4	
2G1-Y1-X2X3	1	181.8	181.8	4.19		1,927.7		4	
2G1-Y2-X1X3	1	371.9	371.9	10.027		4,235.5			
2G1-Y3-X1X2	1	181.8	181.8	4.19		1,927.7		4	
2G1-Y3-X2X3	1	181.8	181.8	4.19		1,927.7		4	
2G2-X1-Y1Y2	1	233.3	233.3	4.915		2,614.2		4	
2G2-X1-Y2Y3	1	233.3	233.3	4.915		2,614.2		4	
2G2-X2-Y1Y2	1	239.5	239.5	5.817		2,495.8		10	
2G2-X2-Y2Y3	1	239.5	239.5	5.817		2,495.8		10	
2G2-X3-Y1Y2	1	231.1	231.1	4.845		1,843.7		4	
2G2-X3-Y2Y3	1	231.6	231.6	4.865		2,105.8		4	
2P1-1	2	84.5	169.1	4.844					
3B1-1	4	135.9	543.7	18.347					
3G1-X2-Y1Y2	1	238.1	238.1	5.932		2,712		10	
3G1-Y1-X1X2	1	181	181	4.15		1,403.5		4	
3G1-Y1-X2X3	1	181	181	4.15		1,403.5		4	
3G1-Y2-X1X3	1	359.1	359.1	9.841		2,324.8			
3G1-Y3-X1X2	1	181	181	4.15		1,403.5		4	

符号集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

製品符号	材質	材料名	幅	長さ	員数	重量	面積/長さ
		SUPER EDPL-EZ50-1.6x600x50-Z12	9,693.5	9,671.5	1	1,421.9	93,750,685.2
		* 材質合計 *			1	1,421.9	93,750,685.2
		* 材種合計 *			1	1,421.9	93,750,685.2
		* デッキプレート合計 *			1	1,421.9	
		* 符号合計 *			1	1,421.9	
1C-X1Y1	SS400	H-300x150x6.5x9		550	2	40.4	1,100
1C-X1Y1	SS400	H-350x175x7x11		550	2	54.3	1,100
		* 材質合計 *			4	94.7	2,200
		* 材種合計 *			4	94.7	2,200
1C-X1Y1	BCR295	BCR-300x300x16		308	2	83.8	616
1C-X1Y1	BCR295	BCR-300x300x16		2,593	1	352.6	2,593
1C-X1Y1	BCR295	BCR-300x300x16		2,630	1	357.7	2,630
		* 材質合計 *			4	794.1	5,839
		* 材種合計 *			4	794.1	5,839
1C-X1Y1	SS400	PL-6	90	100	1	0.4	9,000
1C-X1Y1	SS400	PL-6	90	171.8	2	1.5	30,924
1C-X1Y1	SS400	PL-9	50	38	8	1.1	15,200
1C-X1Y1	SS400	PL-9	60	80	4	1.4	19,200
1C-X1Y1	SS400	PL-9	273.9	49.8	2	1.9	27,280.4
1C-X1Y1	SS400	PL-12	50	38	8	1.4	15,200

材長内訳表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材料名	製品符号	員数	幅 (mm)	長さ (mm)	重量	員数	材長 (mm)	面積 (㎡)
SS400	H-150x150x7x10	1P1-1	2		2,619	162.9	2	5,238	
SS400	H-150x150x7x10	2P1-1	2		2,620	163	2	5,240	
＊ 材料合計 ＊						325.9	4	10,478	
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y1	1		1,275	26.6			
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y2	1		1,275	26.6			
SS400	H-200x100x5.5x8	1C-X3Y3	1		1,275	26.6	3	3,825	
＊ 材料合計 ＊						79.8	3	3,825	
SS400	H-250x125x6x9	2B1-3	1		2,342.5	67.9	1	2,342.5	
SS400	H-250x125x6x9	2B1-1	2		4,642.5	269.3			
SS400	H-250x125x6x9	2B1-1	1		4,642.5	134.6			
SS400	H-250x125x6x9	2B1-2	1		4,642.5	134.6			
SS400	H-250x125x6x9	3B1-1	4		4,642.5	538.5	8	37,140	
SS400	H-250x125x6x9	2B1-4	4		4,700	545.2	4	18,800	
＊ 材料合計 ＊						1,690.1	13	58,282.5	
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y1	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y2	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X1Y3	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y1	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y1	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y3	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X2Y3	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y1	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y2	2		550	40.4			
SS400	H-300x150x6.5x9	1C-X3Y3	2		550	40.4	20	11,000	
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y1-X1X2	1		3,355	123.1			
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y1-X2X3	1		3,355	123.1			
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y3-X1X2	1		3,355	123.1			
SS400	H-300x150x6.5x9	2G1-Y3-X2X3	1		3,355	123.1			

符号別集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て 溶接場所：全て

製品符号	製品台数	場所	6mm換算溶接長(m)				溶接棒(kg)		開先長(m)			検査箇所	ガウジング長(m)	タブ数
			隅肉	完全溶込	部分溶込	合計	手溶接	サブマージ	H形鋼	プレート	合計			
1C-X1Y1	1	工場	21.786	115.778		137.565	42.5		1.193	10.35	11.544	24	1.193	16
1C-X1Y2	1	工場	25.658	122.304		147.963	45.8		1.193	11.05	12.244	28	1.193	24
1C-X1Y2	1	現場												
1C-X1Y3	1	工場	21.786	115.778		137.565	42.5		1.193	10.35	11.544	24	1.193	16
1C-X2Y1	1	工場	27.79	126.379		154.169	47.7		2.387	10.95	13.338	36	2.387	24
1C-X2Y1	1	現場												
1C-X2Y3	1	工場	27.79	126.379		154.169	47.7		2.387	10.95	13.338	36	2.387	24
1C-X2Y3	1	現場												
1C-X3Y1	1	工場	26.839	123.876		150.716	46.7		2.105	10.55	12.656	30	1.193	20
1C-X3Y2	1	工場	30.016	130.402		160.418	49.7		2.105	11.25	13.356	34	1.193	28
1C-X3Y2	1	現場												
1C-X3Y3	1	工場	26.839	123.876		150.716	46.7		2.105	10.55	12.656	30	1.193	20
1P1-1	2	工場	2.722	5.062		7.785	2.4			0.6	0.6	4		8
2B1-1	3	現場												
2B1-2	1	工場	0.927			0.927	0.2							
2B1-2	1	現場												
2B1-3	1	現場												
2G1-Y1-X1X2	1	工場	1.667	0.26		1.927	0.5					4		
2G1-Y1-X2X3	1	工場	1.667	0.26		1.927	0.5					4		
2G1-Y2-X1X3	1	工場	4.235			4.235	1.3							
2G1-Y2-X1X3	1	現場												
2G1-Y3-X1X2	1	工場	1.667	0.26		1.927	0.5					4		
2G1-Y3-X2X3	1	工場	1.667	0.26		1.927	0.5					4		
2G2-X1-Y1Y2	1	工場	2.354	0.26		2.614	0.8					4		
2G2-X1-Y2Y3	1	工場	2.354	0.26		2.614	0.8					4		
2G2-X2-Y1Y2	1	工場	1.845	0.65		2.495	0.7					10		
2G2-X2-Y1Y2	1	現場												
2G2-X2-Y2Y3	1	工場	1.845	0.65		2.495	0.7					10		
2G2-X2-Y2Y3	1	現場												
2G2-X3-Y1Y2	1	工場	1.583	0.26		1.843	0.5					4		

裏当て金集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

顧客名：株式会社 山口建設

区分：1 - 本体鉄骨工事

節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て 溶接場所：全て

材質	材料名	裏当て金実長 (mm)	工場枚数	現場枚数	合計	重量(kg)	溶接長(m)
SS400	FB-9x25	176	6		6	1.8	2.956
SS400	FB-9x25	226	36		36	17.6	27.843
SS400	FB-9x25	228	12		12	4.8	7.66
SS400	FB-9x25	251	32		32	17.7	28.112
SS400	FB-9x25	1,030.8	64		64	116.7	92.358
＊ 材種合計 ＊			150		150	158.8	158.931
＊ 区分合計 ＊			150		150	158.8	158.931
＊ 総合計 ＊			150		150	158.8	158.931

エンドタブ集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て 溶接場所：全て

板厚	場所	開先形状					合計
		レ形35°	レ形45°	レ形その他	K形	その他	
8	工場	12					12
9	工場	80					80
10	工場	8					8
11	工場	80					80
＊ 区分合計 ＊		180					180
＊ 総合計 ＊		180					180

溶接長集計表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て 溶接場所：全て

場所	溶接名称	ルートギャップ	板厚	溶接延長 (mm)	換算率	溶接長	検査箇所	エンドタブ枚数					
								レ形35°	レ形45°	レ形その他	K形	その他	合計
工場	レ形45 B		2 9	11,938	4.8	57.304	40						
	* 溶接合計 *			11,938		57.304	40						
工場	裏レ形35 B		7 8	528	4.5	2.376	3	6					6
工場	裏レ形35 B		7 9	9,040	5.1	46.104	40	80					80
工場	裏レ形35 B		7 11	10,040	6.5	65.26	40	80					80
	* 溶接合計 *			19,608		113.74	83	166					166
工場	裏レ形35 T		7 8	528	4.2	2.217	3	6					6
工場	裏レ形35 T		7 10	904	5.6	5.062	4	8					8
工場	裏レ形35 T		7 12	2,736	7.2	19.699	12						
工場	裏レ形35 T		7 16	72,403.2	10.9	789.216	64						
	* 溶接合計 *			76,571.2		816.195	83	14					14
工場	隅肉		5.5	723.6	0.4	0.289							
工場	隅肉		6	74,495.8	0.7	52.148							
工場	隅肉		6.5	10,944	0.7	7.662							
工場	隅肉		7	10,929.6	0.7	7.651							
工場	隅肉		9	17,878.4	1.4	25.028							
	* 溶接合計 *			114,971.4		92.78							
工場	フレア		9	7,200	1.3	9.36	144						
	* 溶接合計 *			7,200		9.36	144						
工場	隅肉		9	113,523.2	1.4	158.931							
現場	隅肉		16		4								
	* 溶接合計 *			113,523.2		158.931							

節総括表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材料名	Ex	節	階	重量	溶接長	検査箇所
SS400	H-150x150x7x10		1節	3SL	163		
	* 階合計 *				163		
SS400	H-150x150x7x10		1節	2SL	163	5,254	4
	* 階合計 *				163		
	* 節合計 *				326		
	* 材料合計 *				326		
SS400	H-200x100x5.5x8		1節	2SL	79.8	4,883.1	6
	* 階合計 *				79.8		
	* 節合計 *				79.8		
	* 材料合計 *				79.8		
SS400	H-250x125x6x9		1節	3SL	538.6		
	* 階合計 *				538.6		
SS400	H-250x125x6x9		1節	2SL	1,151.6		
	* 階合計 *				1,151.6		
	* 節合計 *				1,690.2		
	* 材料合計 *				1,690.2		

部位総括表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

材質	材料名	Ex	部位	重量	溶接長	検査箇所
SS400	H-150x150x7x10		間柱	326	5,254	4
	* 材料合計 *			326		
SS400	H-200x100x5.5x8		片持ち梁	79.8	4,883.1	6
	* 材料合計 *			79.8		
SS400	H-250x125x6x9		小梁	1,690.2		
	* 材料合計 *			1,690.2		
SS400	H-300x150x6.5x9		大梁	1,581.6		
SS400	H-300x150x6.5x9		ブラケット	404	53,766	40
	* 材料合計 *			1,985.6		
SS400	H-350x175x7x11		大梁	2,112		
SS400	H-350x175x7x11		ブラケット	544	72,720	40
	* 材料合計 *			2,656		
	* 材質合計 *			6,737.6		
	* 材種合計 *			6,737.6		
BCR295	BCR-300x300x16		本柱	5,682.4	394,608	32
BCR295	BCR-300x300x16		仕口	670.4	394,608	32
	* 材料合計 *			6,352.8		
	* 材質合計 *			6,352.8		
	* 材種合計 *			6,352.8		

節別製品一覧表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事

顧客名：株式会社 山口建設

区分：1 - 本体鉄骨工事

節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

節	階	製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積	メッキ面積	工場溶接長	現場溶接長
1節	3SL	2P1-1	2	84.5	169.2	4.8			
1節	3SL	3B1-1	4	135.9	543.8	18.3			
1節	3SL	3G1-X2-Y1Y2	1	238.1	238.2	5.9		2,712	
1節	3SL	3G1-Y1-X1X2	1	181	180.8	4.1		1,403.5	
1節	3SL	3G1-Y1-X2X3	1	181	180.8	4.1		1,403.5	
1節	3SL	3G1-Y2-X1X3	1	359.1	359.1	9.8		2,324.8	
1節	3SL	3G1-Y3-X1X2	1	181	180.8	4.1		1,403.5	
1節	3SL	3G1-Y3-X2X3	1	181	180.8	4.1		1,403.5	
1節	3SL	3G2-X1-Y1Y2	1	231.6	231.5	4.8		1,835.8	
1節	3SL	3G2-X1-Y2Y3	1	231.6	231.5	4.8		1,835.8	
1節	3SL	3G2-X2-Y2Y3	1	238.1	238.2	5.9		2,712	
1節	3SL	3G2-X3-Y1Y2	1	230.7	230.6	4.8		1,581.6	
1節	3SL	3G2-X3-Y2Y3	1	230.7	230.6	4.8		1,581.6	
1節	3SL	HV1-1	4	8	32.2				
1節	3SL	HV1-2	4	8.1	32.6				
＊ 階合計 ＊			25		3,260.7	80.8		20,197.6	
1節	2SL		1	1,421.8	1,421.9	82.8			
1節	2SL	1C-X1Y1	1	1,089.8	1,089.9	11.4		137,565.5	
1節	2SL	1C-X1Y2	1	1,147.4	1,147.6	12.9		147,963.6	
1節	2SL	1C-X1Y3	1	1,089.8	1,089.9	11.4		137,565.5	
1節	2SL	1C-X2Y1	1	1,133.6	1,133.7	12.6		154,169.7	
1節	2SL	1C-X2Y3	1	1,133.6	1,133.7	12.6		154,169.7	
1節	2SL	1C-X3Y1	1	1,128.9	1,128.9	11.4	1.183	150,716	
1節	2SL	1C-X3Y2	1	1,187.4	1,187.5	12.9	1.266	160,418.8	
1節	2SL	1C-X3Y3	1	1,128.9	1,128.9	11.4	1.183	150,716	
1節	2SL	1P1-1	2	94.6	189.4	5.1		7,785.2	
1節	2SL	2B1-1	3	140.9	422.8	13.7			
1節	2SL	2B1-2	1	143	143	4.6		927.6	
1節	2SL	2B1-3	1	71.7	71.8	2.3			
1節	2SL	2B1-4	4	137.7	550.8		18.574		
1節	2SL	2G1-Y1-X1X2	1	181.8	181.6	4.1		1,927.7	

部位別製品一覧表

工事番号：0552-4 工事名称：（仮称）ゆうひスポーツプラザ新築工事
顧客名：株式会社 山口建設
区分：1 - 本体鉄骨工事
節：〈なし〉～1節 階：〈なし〉～2SL 工区：全て 塗装：全て

部位	製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積	メッキ面積	工場溶接長	現場溶接長
本柱	1C-X1Y1	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X1Y2	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X1Y3	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X2Y1	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X2Y3	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X3Y1	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X3Y2	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
本柱	1C-X3Y3	1	710.3	710.3	6.268		49,326	
＊ 部位合計 ＊		8		5,682.4	50.144		394,608	
間柱	1P1-1	2	81.4	163	4.641		5,254	
間柱	2P1-1	2	81.4	163	4.643			
＊ 部位合計 ＊		4		326	9.284		5,254	
大梁	2G1-Y1-X1X2	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	2G1-Y1-X2X3	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	2G1-Y2-X1X3	1	298.3	298.4	9.65			
大梁	2G1-Y3-X1X2	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	2G1-Y3-X2X3	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	2G2-X1-Y1Y2	1	165.7	165.7	4.65			
大梁	2G2-X1-Y2Y3	1	165.7	165.7	4.65			
大梁	2G2-X2-Y1Y2	1	196.6	196.6	5.516			
大梁	2G2-X2-Y2Y3	1	196.6	196.6	5.516			
大梁	2G2-X3-Y1Y2	1	165.7	165.7	4.65			
大梁	2G2-X3-Y2Y3	1	165.7	165.7	4.65			
大梁	3G1-X2-Y1Y2	1	196.6	196.6	5.516			
大梁	3G1-Y1-X1X2	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	3G1-Y1-X2X3	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	3G1-Y2-X1X3	1	298.3	298.4	9.65			
大梁	3G1-Y3-X1X2	1	123.1	123.1	3.982			
大梁	3G1-Y3-X2X3	1	123.1	123.1	3.982			